

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н Крюково, пересечение Кутузовского ш. и проектируемый пр-д 809»

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
1	ЛС № 01-01-01	Вырубка деревьев и кустарников		
1.1	п. 1-6	Вырубка деревьев	шт	291,00
1.2	п. 7, 8	Вырубка кустарников	шт	950,00
1.3	п. 9	Погрузка мусора	т	316,80
2	ЛС № 01-01-02	Демонтажные работы		
2.1	п. 1, 2	Разборка ж/б конструкций	м3	405,30
2.2	п. 3, 5	Разборка а/б и ц/б покрытий	м3	288,34
2.3	п. 7	Разборка кладки стен из кирпича	м3	2,70
2.4	п. 9	Разработка грунта с погрузкой	м3	1 652,30
2.5	п. 4, 6, 8	Погрузка мусора	т	719,18
3	ССР п. 3, Смета	Вынос в натуре осей зданий и сооружений	компл.	1,00
4	ЛС № 02-01-01	Конструктивные решения		
4.1		Земляные работы		
4.1.1	п. 1-4	Разработка грунта	м3	8 912,60
4.1.2	п. 5, 6	Водосборная траншея	м3	74,70
4.1.3	п. 7-9	Обратная засыпка с уплотнением	м3	1 311,20
4.2		Конструкции железобетонные		
4.2.1	п. 10-17	Устройство монолитного ж/б фундамента	м3	1 135,00
4.2.2	п. 57-76	Устройство монолитной ж/б плиты основания бассейна	м3	204,90
4.2.3	п. 18-56, 77-101, 162-171	Устройство монолитных конструкций ниже отм.0.000	м3	842,16
4.2.4	п. 102-161, 172-181	Устройство монолитных конструкций выше отм.0.000	м3	955,81
4.2.5	п. 192-194	Устройство монолитного покрытия по профнастилу	м3	66,00
4.3		Конструкции металлические		
4.3.1	п. 182-187, 195-197	Монтаж металлических конструкций	т	32,7918
4.3.2	п. 188, 189	Огрунтовка и окраска металлических конструкций	м2	900,10
4.3.3	п. 190, 191	Устройство огнезащитного покрытия металлоконструкций	м2	790,30
5	ЛС № 02-01-02	Архитектурные решения		
5.1	п. 1, 2	Устройство прижимной стенки	м3	40,80
5.2	п. 3	Зашивка шахт коммуникаций	м2	378,00
5.3	п. 4, 9, 10	Кладка стен из кирпича и блоков	м3	143,50
5.4	п. 5	Устройство перегородок из ПП	м2	454,30
5.5	п. 6, 7	Устройство легкосъёмных перегородок	м2	59,90
5.6	п. 8	Устройство кирпичных перегородок	м2	2 682,50
5.7	п. 11-13	Укладка перемычек	компл.	1,00
5.8	п.14	Монтаж фахверка кирпичных перегородок	т	1,5904
5.9	п. 15-20, 23-28, 32-37, 39-46, 49-54, 57-61, 64-71, 74-81, 84-89, 92-98, 101-105, 108-113, 116-121, 123, 124, 126-129, 132-138, 141-144, 147-154	Черновая отделка пола	м2	3 019,16
5.10	п. 21, 22, 29-31, 38, 47, 48, 55, 56, 62, 63, 72, 73, 82, 83, 90, 91, 99, 100, 106, 107, 114, 115, 122, 125, 130, 131, 139, 140, 145, 146, 155, 156	Чистовая отделка пола	м2	3 134,41
5.11	п. 157, 158	Огрунтовка пола	м2	526,00
5.12	п. 163-165	Облицовка наружных лестниц и входных площадок	м2	20,40
5.13	п. 166-168	Отделка тамбуров входов	м2	15,00
5.14	п. 169-172, 183	Черновая отделка стен (штукатурка)	м2	7 662,90
5.15	п. 173-175	Черновая отделка стен (подготовка под окраску, оклейку обоями)	м2	2 057,70
5.16	п. 176, 177, 180, 184	Чистовая отделка стен (окраска)	м2	6 761,45
5.17	п. 178, 179	Чистовая отделка стен (стеклообои)	м2	428,79
5.18	п. 181, 182	Чистовая отделка стен (плитка)	м2	1 566,79
5.19	п. 185, 186	Чистовая отделка стен (акустические панели)	м2	228,80
5.20	п. 187, 188	Окраска потолка	м2	2 138,42
5.21	п. 189-201	Устройство подвесных потолков	м2	1 654,18
5.22	п. 202-213	Монтаж внутренних деревянных, пластиковых дверей	шт	103,00
5.23	п. 214-230	Монтаж внутренних металлических дверей	шт	45,00
5.24	п. 231-233	Монтаж люков	шт	64,00
5.25	п. 234-249	Монтаж наружных заполнений (двери, люки)	шт	14,00
5.26	п. 250-262	Установка оконных блоков	м2	50,778
5.27	п. 263, 264	Монтаж зенитных фонарей	м2	21,38
5.28	п.265, 266	Отделка внутренних откосов	м2	100,50
5.29	п. 267-274	Облицовка фасадов витражными конструкциями	м2	711,69
5.30	п. 275-276	Монтаж внутренних витражей	м2	129,01
5.31	п. 277-281	Облицовка фасадов панелями, установка ламелей	м2	2 297,15

5.32	п. 282-283	Облицовка цоколя	м2	115,60
5.33	п. 284-287	Отделка парапетов	м2	238,60
5.34	п. 288, 289	Монтаж стеклянных козырьков	м2	37,37
5.35	п. 290-309	Устройство кровли	м2	1 588,10
5.36	п. 310-316	Устройство вентшахт на кровле с отделкой	м3	5,796
5.37	п. 317, 318	Укладка бетонной плитки на кровле	м2	175,20
5.38	п. 319-326	Монтаж ограждений	м	385,30
5.39	п. 327-329	Установка грязесборных решеток	шт	8,00
6	ЛС № 02-01-03	Электроосвещение и силовое электрооборудование		
6.1		Основное здание		
6.1.1	п. 1-9	Монтаж ВРУ	шт	8,00
6.1.2	п. 10-47	Монтаж щитового оборудования	шт	32,00
6.1.3	п. 48-58	Монтаж ШАК в комплекте с оборудованием	шт	1,00
6.1.4	п. 59-93	Установка светильников, датчиков движения	шт	759,00
6.1.5	п. 94-191	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	34 090,00
6.1.6	п.192-196	Устройство обогрева площадок	м	300,00
6.1.7	п. 197-223	Монтаж электроустановочных изделий	шт	454,00
6.1.8	п. 224-228	Электромонтажные изделия (ящики, вводы, сжимы, стойки)	компл.	1,00
6.1.9	п. 229-240	Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов	м	1 010,40
6.1.10	п. 241-252	Защитные средства по технике безопасности	компл.	1,00
6.2		ИТП		
6.2.1	п. 253-259	Монтаж щитового оборудования	шт	6,00
6.2.2	п. 260, 261	Установка светильников	шт	10,00
6.2.3	п. 262-293	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	1,00
6.2.4	п. 294-301	Монтаж электроустановочных изделий	шт	19,00
6.2.5	п. 302-306	Электромонтажные изделия (ящики, вводы, сжимы, стойки)	компл.	1,00
6.2.6	п. 307-318	Защитные средства по технике безопасности	компл.	1,00
7	ЛС № 02-01-04	Система внутреннего водоснабжения		
7.1	п. 1-56	Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения	компл.	1,00
7.2	п. 57-100, 123-165, 172, 173	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	м	1 152,00
7.3	п. 101-105, 120-122	Установка пожарных шкафов (вкл.огнетушители)	шт	32,00
7.4	п. 106-118, 166-171	Установка смесителей	шт	107,00
7.5	п. 174-270	Водопровод горячей воды Т3, Т4	м	898,00
8	ЛС № 02-01-05	Внутренние системы водоотведения		
8.1		Хозяйственно-бытовая канализация		
8.1.1	п. 1-15, 63-68, 90	Прокладка трубопроводов канализации	м	1 238,00
8.1.2	п. 16-25	Монтаж оборудования (насосы, шкаф управления)	компл.	1,00
8.1.3	п. 26-47, 69-82	Монтаж сантехнических приборов	шт	75,00
8.1.4	п. 48-62, 83-89	Установка трапов, муфт	шт	105,00
8.2		Водосток		
8.2.1	п. 91-92	Установка воронок водосточных	шт	16,00
8.2.2	п. 93-102, 126-142	Прокладка трубопроводов канализации	м	542,40
8.2.3	п. 103-114, 119-122	Монтаж оборудования (насосы, шкафы управления)	компл.	2,00
9	ЛС № 02-01-06	Водоподготовка (Чаша плавательного бассейна 25x16)		
9.1	п. 1-36	Блок насосов циркуляционных	шт	2,00
9.2	п. 37-82	Блок фильтров	шт	2,00
9.3	п. 83-87	Станция дозирования	шт	3,00
9.4	п. 88-104	Блок УФ-установки	шт	1,00
9.5	п. 105-147	Блок подогрева воды	шт	1,00
9.6	п. 148, 149	Блок контрольно-измерительной станции	шт	1,00
9.7	п. 150-170	Узел подпитки	компл.	1,00
9.8	п. 171-185	Балансный резервуар	шт	1,00
9.9	п. 186-197	Дренажный резервуар	шт	1,00
9.10	п. 198-213	Блок дренажных насосов	шт	4,00
9.11	п. 214, 215	Компрессорное оборудование	шт	1,00
9.12	п. 216-305	Прокладка трубопроводов канализации	м	315,00
10	ЛС № 02-01-07	Водоподготовка (Чаша плавательного бассейна 10x6)		
10.1	п. 1-28	Блок насосов циркуляционных	шт	2,00
10.2	п. 29-64	Блок фильтров	шт	2,00
10.3	п. 65-69	Станция дозирования	шт	3,00
10.4	п. 70-85	Блок УФ-установки	шт	1,00
10.5	п. 86-128	Блок подогрева воды	шт	1,00
10.6	п. 129-133	Блок подключения к ИТП	компл.	1,00
10.7	п. 134, 135	Блок контрольно-измерительной станции	шт	1,00
10.8	п. 136-156	Узел подпитки	компл.	1,00
10.9	п. 157-168	Балансный резервуар	шт	1,00
10.10	п. 169-180	Дренажный резервуар	шт	1,00
10.11	п. 181-196	Блок дренажных насосов	шт	4,00
10.12	п. 197, 198	Компрессорное оборудование	шт	1,00
10.13	п. 199-280	Прокладка трубопроводов канализации	м	1 005,00
11	ЛС № 02-01-08	Чаша плавательного бассейна 25x16 - 1,2-1,8 м		
11.1	п. 1, 4-15	Монтаж чаши плавательного бассейна	шт	1,00
11.2	п. 2-3, 16-17	Подсветка чаши бассейна (прожекторы)	шт	1,00

12	ЛС № 02-01-09	Чаша плавательного бассейна 10х6 - 0,7-0,9 м	шт	1,00
13	ЛС № 02-01-11	Электроснабжение. Водоподготовка		
13.1		Плавательный бассейн 25х16		
13.1.1	п. 1-35	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	780,00
13.2		Плавательный бассейн 10х6		
13.2.1	п. 36-65	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	510,00
14	ЛС № 02-01-12	Отопление, теплоснабжение, теплый пол		
14.1		Отопление		
14.1.1	п. 1-48	Установка отопительных приборов	шт	142,00
14.1.2	п. 49-57	Устройство коллекторной системы	компл.	1,00
14.1.3	п. 58-76	Прокладка трубопроводов отопления	м	2 171,00
14.1.4	п. 78-123	Устройство теплого пола	м	3 987,00
14.2		Теплоснабжение		
14.2.1	п. 124-126	Монтаж воздушно-тепловых завес	шт	2,00
14.2.2	п. 127-129	Насосно-смесительный узел	компл.	2,00
14.2.3	п. 130-189	Узел регулирования для систем ПВ1.1; ПВ1.2; ПВ2; ПВ3; ПВ4, П7; П5; П6	компл.	8,00
14.2.4	п. 190-223	Прокладка трубопроводов теплоснабжения	м	301,00
15	ЛС № 02-01-13	Вентиляция, противодымная вентиляция		
15.1		Вентиляция		
15.1.1	п. 1-44, 47-50, 53, 54	Монтаж приточно-вытяжных; приточных; вытяжных установок	шт	28,00
15.1.2	п. 45, 46, 51, 52, 55, 56	Монтаж крышных вытяжных установок	шт	5,00
15.1.3	п. 57-72	Установка шумоглушителей	шт	46,00
15.1.4	п. 73-103	Монтаж противопожарных клапанов	шт	117,00
15.1.5	п. 104-160	Прокладка воздуховодов с изоляцией	м2	3 691,6956
15.1.6	п. 161-190	Монтаж воздухораспределителей, решеток жалюзийных	шт	363,00
15.1.7	п. 191, 192	Установка агрегатов приточно-рециркуляционных (осушитель воздуха для бассейна)	шт	1,00
15.2		Противодымная вентиляция		
15.2.1	п. 193-195, 206-208, 218-220, 230-232	Монтаж крышных вытяжных установок	компл.	4,00
15.2.2	п. 241-244, 254-257, 267-270, 278-281, 300-303, 310-313, 319-322	Установка вентиляторов осевых	компл.	8,00
15.2.3	п. 290, 291	Монтаж приточных установок	компл.	1,00
15.2.4	п. 196, 197, 209-211, 221-223, 233, 234, 245-247, 258-260, 271-274, 282-284, 292-294, 304, 305, 314, 315, 323-325	Монтаж противопожарных клапанов	шт	33,00
15.2.5	п. 200-205, 214-217, 226-229, 237-240, 250-253, 263-266, 275-277, 287-289, 297-299, 306-309, 316-318, 328-331	Прокладка воздуховодов с изоляцией	м2	703,80
15.2.6	п. 198, 199, 212, 213, 224, 225, 235, 236, 248, 249, 261, 262, 285, 286, 295, 296, 326, 327	Монтаж воздухораспределителей	шт	18,00
16	ЛС №02-01-14	Кондиционирование воздуха		
16.1		Система К1		
16.1.1	п. 1-3, 40-43	Установка наружного блока кондиционера	шт	2,00
16.1.2	п. 4-22	Установка внутреннего блока кондиционера	шт	13,00
16.1.3	п. 23-39	Прокладка трубопроводов из медных труб с изоляцией	м	302,00
16.2		Система К2.1, К2.2 и К6.1, К6.2		
16.2.1	п. 44-46, 51-53	Установка сплит-системы	компл.	4,00
16.2.2	п. 47-50	Прокладка трубопроводов из медных труб с изоляцией	м	120,00
16.3		Система К3.1, К3.2		
16.3.1	п. 54, 56, 61-63	Установка сплит-системы	компл.	2,00
16.3.2	п. 57-60	Прокладка трубопроводов из медных труб с изоляцией	м	60,00
16.4		Система К4, К5, К7, К8		
16.4.1	п. 64-71, 79-84	Установка наружных блоков ККБ	шт	4,00
16.4.2	п. 72-78	Прокладка трубопроводов из медных труб с изоляцией	м	300,00
17	ЛС № 02-01-15	ИТП Тепломеханическое оборудование		
17.1	п. 1-19	Узел ввода теплосети	компл.	1,00
17.2	п. 20-37	Система подпитки и заполнения систем	компл.	1,00
17.3	п. 38-56	Система ГВС	компл.	1,00
17.4	п. 57-76	Система отопления	компл.	1,00
17.5	п. 77-100	Отопление системы вентиляции	компл.	1,00
17.6	п. 101-123	Система теплоснабжения технологии бассейна и теплых полов	компл.	1,00
17.7	п. 124-131	Установка КИП	шт	115,00
17.8	п. 132-164	Прокладка трубопроводов	м	317,00
17.9	п. 165-184	Узел учета тепловой энергии	компл.	1,00
18	ЛС № 02-01-16	Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть, телефонизация, АТС, система кабельного телевидения		
18.1		Структурированная кабельная сеть		
18.1.1	п. 1-30	Монтаж шкафов с установленным оборудованием	компл.	1,00
18.1.2	п. 31-51	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	6 865,00
18.2		Локально-вычислительная сеть		
18.2.1	п. 52, 53	Монтаж коммутаторов	шт	3,00
18.2.2	п. 54, 55	Установка точек доступа	шт	9,00
18.2.3	п. 56-61	Установка сервера	компл.	1,00

18.2.4	п. 62-69	Телефонизация	компл	1,00
18.3		Система коллективного приема телевидения		
18.3.1	п. 70-76	Установка антенно-мачтового оборудования	компл	1,00
18.3.2	п. 77-80	Монтаж центрального оборудования	шт	1,00
18.3.3	п. 81-84	Монтаж распределительного оборудования	шт	5,00
18.3.4	п. 85-88	Монтаж розеток абонентских	шт	8,00
18.3.5	п. 89-100	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	320,00
19	ЛС № 02-01-17	Система радиофикации, система оповещения ГО и ЧС, система часификации		
19.1		Система радиофикации		
19.1.1	п. 1-4	Монтаж узла радиофикации и оповещения	шт	1,00
19.1.2	п. 5-8	Монтаж абонентского оборудования	шт	6,00
19.1.3	п. 9-12	Связь с ГО и ЧС	компл	1,00
19.1.4	п. 13-21	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	270,00
19.2		Система часофикации		
19.2.1	п. 22, 23	Монтаж центрального оборудования	шт	1,00
19.2.2	п. 24, 25	Монтаж вторичных часов	шт	16,00
19.2.3	п. 26-31	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	500,00
20	ЛС № 02-01-18	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ, Автоматизация ПЗ		
20.1		АПС		
20.1.1	п. 1-10	Монтаж центрального оборудования	компл	1,00
20.1.2	п. 11-16	Монтаж оборудования передачи сигнала "Пожар"	компл	1,00
20.1.3	п. 17-24	Монтаж оборудования (АРМ СПЗ)	компл	1,00
20.1.4	п. 25-37	Монтаж извещателей	шт	274,00
20.1.5	п. 38-44	Монтаж модулей управления	шт	229,00
20.1.6	п. 45-47	Монтаж блоков питания	шт	3,00
20.1.7	п. 48-51	Монтаж коммутационных устройств	шт	53,00
20.1.8	п. 52-63	Монтаж шкафов управления	шт	14,00
20.1.9	п. 64-85	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	6 500,00
20.2		СОУЭ		
20.2.1	п. 86-99	Монтаж центрального оборудования	компл	1,00
20.2.2	п. 100-105	Микрофонные вызывные станции	шт	2,00
20.2.3	п. 106	ПО для АРМ СПЗ	шт	1,00
20.2.4	п. 107-123	Монтаж телекоммуникационного шкафа	шт	1,00
20.2.5	п. 124-129	Монтаж громкоговорителей	шт	142,00
20.2.6	п. 130-131	Монтаж модулей управления	шт	8,00
20.2.7	п. 132-139	Оповещатели световые, светозвуковые	шт	62,00
20.2.8	п. 140-167	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	4 150,00
21	ЛС № 02-01-19	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)		
21.1	п. 1-5	Монтаж оборудования передачи сигнала на ПЦН	компл	1,00
21.2	п. 6, 7	Монтаж оборудования управления СОТС	шт	1,00
21.3	п. 8, 9	Монтаж модулей в составе шкафов безопасности ШСБ	шт	10,00
21.4	п. 10-22	Монтаж извещателей	шт	93,00
21.5	п. 23-34	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	2 320,00
22	ЛС № 02-01-20	Система контроля и управления доступом (СКУД)		
22.1	п. 1-9	Монтаж шкафов с установленным оборудованием	шт	6,00
22.2	п. 10, 11	Программное обеспечение	шт	2,00
22.3	п. 12-25	Монтаж оборудования дверей, карты доступа	шт	31,00
22.4	п. 26-29	Монтаж оборудования видеодомофонной связи	шт	3,00
22.5	п. 30-41	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	3 070,00
23	ЛС № 02-01-21	Система охранного телевидения (СОТ)		
23.1	п. 1, 2, 5	Монтаж наружных видеокамер	шт	17,00
23.2	п. 3, 4, 5	Монтаж внутренних видеокамер	шт	27,00
23.3	п. 6-12	Монтаж сервера	компл	2,00
23.4	п. 13-23	АРМ оператора СОТ	компл	1,00
23.5	п. 24-29	Монтаж коммутаторов и ИБП	компл	2,00
23.6	п. 30-48	Монтаж телекоммуникационных шкафов	шт	1,00
23.7	п. 49-54	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	2 460,00
24	ЛС № 02-01-22	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем		
24.1	п. 1-4	Монтаж АРМ диспетчера	компл	1,00
24.2	п. 5-9	Программное обеспечение	шт	5,00
24.3	п. 10-13	Монтаж шкафов диспетчеризации	шт	4,00
24.4	п. 14, 17, 20, 23, 26, 44	Монтаж шкафов автоматики	шт	11,00
24.5	п. 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25	Монтаж шкафов установки ПЧ	шт	7,00
24.6	п. 27-31	Датчики и приборы для систем вентиляции	шт	142,00
24.7	п. 32-34	Воздушно-тепловая завеса У1, У2	шт	6,00
24.8	п. 35	Автоматизация системы водоснабжения	шт	2,00
24.9	п. 36	Автоматизация системы водоотведения	компл	1,00
24.10	п. 37-40	Автоматизация системы кондиционирования	шт	25,00
24.11	п. 41-43	Автоматизация системы отопления бассейна	шт	18,00
24.12	п. 44	Монтаж шкафа автоматики и диспетчеризации ША-01	шт	1,00
24.13	п. 45-99	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	9 435,00
25	ЛС № 02-01-23	Система фонового озвучивания	компл	1,00

26	ЛС № 02-01-24	Система тревожной сигнализации МГН, диспетчеризация лифтов МГН	компл	1,00
27	ЛС № 02-01-25	Система диспетчеризации лифтов	компл	1,00
28	ЛС № 02-01-26	Система автоматизации и диспетчеризации ИТП		
28.1	п. 1-5	Монтаж щита управления ШУ-ИТП	шт	1,00
28.2	п. 6, 7	Монтаж щита автоматики ША-ИТП	шт	1,00
28.3	п. 8-33	Установка перефирийного оборудования	шт	45,00
28.4	п. 34-59	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	2 030,00
29	ЛС № 02-01-27	Система управления освещением и звуковыми устройствами	компл	1,00
30	ЛС № 02-01-28	Система автоматизации и диспетчеризации подготовки воды для бассейна		
30.1		Плавательный бассейн 25x16 м		
30.1.1	п. 1, 2	Монтаж шкафов управления насосами	компл	1,00
30.1.2	п. 3-6	Полевое оборудование автоматизации	шт	12,00
30.1.3	п. 7-14	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	640,00
30.2		Плавательный бассейн 10x6 м		
30.2.1	п. 15, 16	Монтаж шкафов управления насосами	компл	1,00
30.2.2	п. 17-20	Полевое оборудование автоматизации	шт	12,00
30.2.3	п. 21-28	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	660,00
31	ЛС № 02-01-29	Телемеханическое управление наружным освещением	компл	2,00
32	ЛС № 02-01-30	Вертикальный транспорт		
32.1	п. 1-5	Монтаж пассажирского лифта	шт	1,00
32.2	п. 6-11	Монтаж грузового подъемника	шт	2,00
33	ЛС № 02-01-31	Мероприятия по защите от террористических актов	компл	1,00
34	ЛС № 02-01-32	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов		
34.1	п. 1-4, 15, 18, 20, 23, 26, 28, 30, 32, 34	Монтажные работы	компл	1,00
34.2	п. 5-14, 16, 17, 19, 35-37	Перечень №1 Оборудование, обл НДС	компл	1,00
34.3	п. 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33	Перечень №2 Оборудование, не обл НДС	компл	10,00
35	ЛС № 02-01-33	Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)	компл	1,00
36	ЛС № 02-01-35	Технологические решения		
36.1	п. 1-4	Перечень оборудования ТХ №1 Электрические бытовые приборы	компл	1,00
36.2	п. 5, 6, 24	Перечень оборудования ТХ №2 Мебель	компл	1,00
36.3	п. 7, 8	Перечень оборудования ТХ №3 Медицинское оборудование, обл НДС	компл	1,00
36.4	п. 9, 10	Перечень оборудования ТХ №4 Медицинское оборудование, не обл НДС	компл	1,00
36.5	п. 11-13	Перечень оборудования ТХ №5 Инвентарь хозяйственный	компл	1,00
36.6	п. 14, 15, 24	Перечень оборудования ТХ №6 Металлическая мебель	компл	1,00
36.7	п. 16, 17	Перечень оборудования ТХ №7 Оборудование для противодействию антитеррору	компл	1,00
36.8	п. 18-20	Перечень оборудования ТХ №8 Оборудование для бассейна	компл	1,00
36.9	п. 21-23	Перечень оборудования ТХ №9 Спортивное оборудование	компл	1,00
37	ЛС № 02-01-36	Тепловизионное обследование	компл	1,00
38	ЛС № 02-01-37	Архитектурно-художественная подсветка		
38.1	п. 1, 2	Щитовое оборудование	шт	1,00
38.2	п. 3-9	Светотехническое оборудование	шт	103,00
38.3	п. 10-18	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	680,00
39	ЛС № 05-01-01	Наружные сети связи		
39.1	п. 1-15	Земляные работы	м3	22,80
39.2	п. 16-22	Восстановление газона	м2	68,00
39.3	п. 23-28	Монтаж колодцев	шт	2,00
39.4	п. 29-32	Прокладка кабельной канализации	м	120,00
39.5	п. 33-35	Оборудование коллектора	шт	600,00
39.6	п. 36-48	Прокладка кабеля	м	2 840,00
40	ЛС № 06-01-01	Наружные сети водоснабжения. Водомерный узел		
40.1	п. 1-3, 9	Разработка грунта с креплением траншей	м3	368,00
40.2	п. 4-8	Обратная засыпка с уплотнением	м3	355,00
40.3	п. 10-20	Водомерный узел	компл	1,00
40.4	п. 21, 22	Водомерная вставка	компл	1,00
40.5	п. 23-25	Узел раструбного усиления	компл	1,00
40.6	п. 26-29	Ввод водопровода	компл	1,00
41	ЛС № 06-01-02	Система наружного водоотведения		
41.1		Канализация		

41.1.1	п. 1-3, 9	Разработка грунта с креплением траншей	м3	462,00
41.1.2	п. 4-8	Обратная засыпка с уплотнением	м3	431,00
41.1.3	п. 9-16	Прокладка трубопроводов	м	146,67
41.1.4	п. 17-33	Монтаж колодцев	шт	8,00
41.2		Водосток		
41.2.1	п. 34-36, 42	Разработка грунта с креплением траншей	м3	1 239,00
41.2.2	п. 37-41	Обратная засыпка с уплотнением	м3	1 135,00
41.2.3	п. 42-50	Прокладка трубопроводов	м	314,69
41.2.4	п. 51-71	Монтаж колодцев	шт	17,00
42	ЛС № 06-01-03	Наружные тепловые сети		
42.1	п. 1-3, 9	Разработка грунта с креплением траншей	м3	672,00
42.2	п. 4-8	Обратная засыпка с уплотнением	м3	525,00
42.3	п. 10-14	Прокладка тепловых сетей в непроходном канале	м	78,00
42.4	п. 15-32	Бесканальная прокладка тепловых сетей	м	144,00
43	ЛС № 07-01-01	Озеленение		
43.1	п. 1-4	Посев газона	м2	6 113,50
43.2	п. 5-9	Устройство цветников	м2	4,03
43.3	п. 10-15	Посадка деревьев	шт	149,00
43.4	п. 16-45	Посадка кустарников	шт	397,00
44	ЛС № 07-01-02	Вертикальная планировка		
44.1	п. 1, 5	Выемка	м3	5 907,00
44.2	п. 2-4	Насыпь	м3	2 698,00
45	ЛС № 07-01-03	Устройство дорог, тротуаров и покрытий		
45.1	п. 1-10	ТИП 1. Проезд, площадки, автостоянки	м2	2 508,00
45.2	п. 11-15	ТИП 2. Тротуар пешеходный	м2	656,50
45.3	п. 16-21	ТИП 3. Отмостка	м2	156,00
45.4	п. 22, 23	Установка бортовых камней	м	1 156,00
45.5	п. 24-26	Установка лотков	м	11,50
46	ЛС № 07-01-04	ПОДД на период эксплуатации	компл	1,00
47	ЛС № 07-01-05	Наружное освещение		
47.1	п. 1-3	Разработка грунта	м3	105,50
47.2	п. 4-7	Обратная засыпка с уплотнением	м3	103,50
47.3	п. 8-22, 30-33	Установка опор освещения с устройством фундамента	шт	8,00
47.4	п. 23, 24	Укладка в траншею ПНД трубы	м	330,00
47.5	п. 25-29	Прокладка кабеля	м	330,00
47.6	п. 34-41	Устройство фундамента шкафа ШНО	м3	0,16
47.7	п. 42-44	Устройство ограждения шкафа ШНО	м2	16,00
48	ЛС № 07-01-06	МАФ	шт	12,00
49		Прочие работы и затраты		
49.1		Перевозка и утилизация строительного мусора		
49.1.1	ЛС № 09-01-01, п. 1; ЛС № 09-01-02, п. 1	Перевозка строительного мусора	т	1 798,624
49.1.2	ЛС № 09-01-01, п. 2, 3; ЛС № 09-01-02, п. 2-5	Утилизация строительного мусора	т	1 798,624
49.2		Перевозка и размещение грунта		
49.2.1	ЛС № 09-01-02, п. 6; ЛС № 09-01-03, п. 1, 2; ЛС № 09-01-03, п. 4; ЛС № 09-01-04, п. 1; ЛС № 09-01-04, п. 3; ЛС № 09-01-04, п. 5; ЛС № 09-01-04, п. 7; ЛС № 09-01-04, п. 9; ЛС № 09-01-04, п. 11; ЛС № 09-01-04, п. 13	Перевозка грунта	т	24 202,429
49.2.2	ЛС № 09-01-02, п. 7; ЛС № 09-01-03 п. 3; ЛС № 09-01-03, п. 5; ЛС № 09-01-04, п. 2; ЛС № 09-01-04, п. 4; ЛС № 09-01-04, п. 6; ЛС № 09-01-04, п. 8; ЛС № 09-01-04, п. 10; ЛС № 09-01-04, п. 12; ЛС № 09-01-04, п. 14	Размещение грунта	т	24 202,429
49.3		Пусконаладочные работы		
49.3.1	ЛС № 09-02-01	Наружное освещение	компл	1,00
49.3.2	ЛС № 09-02-02	Архитектурно-художественная подсветка объекта	компл	1,00
49.3.3	ЛС № 09-02-03	Электроосвещение и силовое электрооборудование	компл	1,00
49.3.4	ЛС № 09-02-04, ЛС № 09-02-05	Водоподготовка	компл	2,00
49.3.5	ЛС № 09-02-06, п. 1, 2	Кондиционирование	компл	1,00
49.3.6	ЛС № 09-02-06, п. 3-8	Вентиляция	компл	1,00
49.3.7	ЛС № 09-02-07	ИТП. Тепломеханические решения	компл	1,00
49.3.8	ЛС № 09-02-08	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ, Автоматизация ПЗ	компл	1,00
49.3.9	ЛС № 09-02-09	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)	компл	1,00
49.3.10	ЛС № 09-02-10	СКУД	компл	1,00
49.3.11	ЛС № 09-02-11	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	компл	1,00
49.3.12	ЛС № 09-02-12	Система сигнализации ММГН	компл	1,00
49.3.13	ЛС № 09-02-13	Вертикальный транспорт	компл	1,00
49.3.14	ЛС № 09-02-14	Система автоматизации и диспетчеризации ИТП	компл	1,00
49.3.15	ЛС № 09-02-15	Система управления освещением и звуковыми устройствами	компл	1,00
49.3.16	ЛС № 09-02-16	Система диспетчеризации подготовки воды для бассейна	компл	1,00

49.3.17	ЛС №09-02-17	Телемеханическое управление наружным освещением	компл	1,00
49.3.18	ЛС №09-02-18	ОЗДС	компл	1,00
49.3.19	ЛС №09-02-19	Грузоподъемные механизмы	компл	1,00
49.3.20	ЛС №09-02-20	СОТ	компл	1,00
49.4	ССР п. 30	Затраты по охране объекта	компл	1,00
49.5	ССР п. 31	Премия за своевременное завершение строительных работ	компл	1,00
49.6	ССР п. 33	Затраты на оплату услуг ГУП Мосводосток	компл	1,00
49.7	ССР п. 34	Технический надзор эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций	компл	1,00
49.8	ССР п. 4	Оплата услуг коммунальных и эксплуатационных служб по выдаче технических условий и других исходных данных	компл	1,00
49.9	ССР, п. 53	Плата за механизацию	компл	1,00